

立駐機リニューアル：ターンテーブル撤去+ピット埋戻平面化改修工事（before・after）

☆既設ターンテーブル（Φ4000）

■before



☆ピット埋戻（表層：コンクリート仕上げ）+平面化

■after



【既設機械式駐車装置】

ターンテーブル（Φ4000×1基）

【改修内容】☆ターンテーブル撤去+ピット埋戻平面化（表層：コンクリート仕上げ）改修工事

【施工内容】

- ・ターンテーブル解体撤去工事：Φ4000×1基
- ・ピット底盤コア抜き（Φ100×2箇所）、砕石埋戻工・転圧工、鉄筋工、コンクリート打設工、左官工
- ・既設コーナーアングル：ケレン+ローバル塗装